

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีช่างานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

งานปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕

- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๗๔,๑๐๐ บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาตามท้องตลาด

ร้าน พงษ์รินทร์ การค้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

๗.๑ ร.อ.อดุลย์ พิมทุมมา	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางวรลักษณ์ โยวะ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญาน	กรรมการ



(นายสุรชัย บุชรากิม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท งานปรับปรุงถนนเข้าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ 5

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18-ก.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน	74,371.22	Factor " F " - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม	74,371.22	
	ค่า Fater f		
	รวม	74,371.22	
2	ป้ายโครงการ		
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ			
คิดเป็นเงินประมาณ		74,100.00	
ตัวอักษร		เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-	

.....ประมาณราคา
(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ
(นายอนนต์ เมืองพรม)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ

(นายสุรชัย บุขราคม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดยบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
เทศบาลตำบลหนองโน
นายวิทยา แก้วสมบัติแบบเลขที่
ประมาณการเมื่อ 18-ก.ย.-67
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 คอนกรีต 240 ksc.	31.00	ลบ.ม.	1,962.62	60,841.22	327.00	10,137.00	70,978.22	
2 เหล็กทรงแรง 20*20*4 มม.	75.00	ตรม.	32.00	2,400.00	5.00	375.00	2,775.00	
3 ค่าแบบช่าง	30.00	ม.	-	-	20.60	618.00	618.00	
				-		-	-	
				-		-	-	
รวม							74,371.22	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวัด,ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวัด,ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕

- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาตามท้องตลาด

ร้าน พงษ์รินทร์ การค้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

๗.๑ ร.อ.อดุลย์ พิมพ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางวรลักษณ์ โยวะ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน	กรรมการ



(นายสุรชัย บุษราคัม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ลูกจ้าง : รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00-33.99 บาท)
(ใช้น้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 33.38บาทค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลูกจ้าง	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)				
- ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	20.83 บาท	(ทรวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	32.99 บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)		7 กม.	=	25.83 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	79.65 บาท	
- ค่าปรับเกลี่ย	50/5		=	10.00 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน +ปรับเกลี่ย		ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	89.65 บาท	(แน่น)
.....ส่วนยุบตัว	81.93x1.25		=	112.06 บาท	(แน่น)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายวิทยา แก้วสมบัติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

การคิดวัสดุที่แหล่ง

$$\begin{aligned} \text{ค่าดินที่แหล่ง} &= \frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1600} \times \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ บาท/ลบ.ม.} \\ &= \frac{200,000 \text{ (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1600} \times \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{20.83} \text{ บาท/ลบ.ม. (หลวม)} \end{aligned}$$

* การคิดของทางหลวงชนบท ใช้ 1.25

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท งานซ่อมแซมถนนลูกรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ 5

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18-ก.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง	9,344.20	Factor " F " - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม	9,344.20	
	ค่า Fater f		
	รวม	-	
2	ป้ายโครงการ		
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ			
คิดเป็นเงินประมาณ		9,000.00	
ตัวอักษร		เก้าพันบาทถ้วน-	

.....ประมาณราคา

(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ

(นายอนนต์ เมืองพร้อม)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ

(นายสุรชัย บุขราคม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายข้างวัด,ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 5

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกลาง หมู่ 5

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน

ประมาณการเมื่อ

18-ก.ย.-67

ประมาณการโดย

นายวิทยา แก้วสมบัติ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 ลูกรัง	70.00	ลบ.ม.	112.06	7,844.20	-	-	7,844.20	
2 คาร์ตแบ็คโฮชุดปรับดิน	1.00	ชม.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3				-		-	-	
4				-		-	-	
5				-		-	-	
6				-		-	-	
7				-		-	-	
8				-		-	-	
9				-		-	-	
10				-		-	-	
11				-		-	-	
12				-		-	-	
13				-		-	-	
14				-		-	-	
16				-		-	-	
17				-		-	-	
18				-		-	-	
19				-		-	-	
20				-		-	-	
21				-		-	-	
22				-		-	-	
23				-		-	-	
24				-		-	-	
รวม				7,844.20		1,500.00	9,344.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							9,344.20	