

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อลำห้วยบงทำผนังกันน้ำข้างนายนายคำพองชัย ดอนแสง บ้านป่าดิว หมู่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....
โครงการปรับปรุงท่อลำห้วยบงทำผนังกันน้ำข้างนายนายคำพองชัย ดอนแสง บ้านป่าดิว หมู่ ๒ ขนาด สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองโนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางวงเงินงบประมาณ
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๓ แบบสรุป ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร	ประธานกรรมการ
๒. นายอนนต์ เมืองพรหม	กรรมการ
๓. นางพรวิไล สละ	กรรมการ
๔. นางสาวปรียาดี วรกีจวนิชกุล	กรรมการ
๕. นายวิทยา แก้วสมบัติ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย บุขราคม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ปร.5

ประเภท โครงการปรับปรุงผนังกันน้ำลำห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าดัว หมู่ที่ 2

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25-มิ.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงผนังกันน้ำลำห้วยบง	23,108.52	Factor " F "	
				- เงินล่วงหน้า 0 %
				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวม	23,108.52		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่า Fater f	1,3091		- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม	30,251.36		
2	ป้ายโครงการ			
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		30,251.36		
คิดเป็นเงินประมาณ		30,000.00		
ตัวอักษร		-สามหมื่นบาทถ้วน-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรวิไล สละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนนต์ เมืองพรม)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาดี วกิจวงษ์กุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา แก้วสมบัติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประมาณราคา

(นายจิตยา แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

.....ตรวจ

(นายอนนต์ เมืองพรม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ

(นายสุรชัย บุขราคม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผนังกันน้ำลำห้วยบง

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย

บ้านป่าติว หมู่ที่ 2
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโน
นายวิทยา แก้วสมบัติ

แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อ 25-มิ.ย.-67
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	400.00	800.00		-	800.00	
2 คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,154.21	2,154.21	327.00	327.00	2,481.21	
3 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	3.70	ตรม.		-	139.00	514.30	514.30	
4 เหล็กกลม Ø 6มม.(SR 24)	0.33	ตัน	23,143.48	7,637.35	4,400.00	1,452.00	9,089.35	
5 เหล็กข้ออ้อย Ø12มม.(SD40)	0.40	ตัน	21,887.90	8,755.16	3,600.00	1,440.00	10,195.16	
6 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	28.50	28.50		-	28.50	
7				-		-	-	
8				-		-	-	
9				-		-	-	
10				-		-	-	
11				-		-	-	
12				-		-	-	
13				-		-	-	
14				-		-	-	
16				-		-	-	
17				-		-	-	
18				-		-	-	
19				-		-	-	
20				-		-	-	
21				-		-	-	
22				-		-	-	
23				-		-	-	
24				-		-	-	
รวม				19,375.22		3,733.30	23,108.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							23,108.52	